

predmer

Zahtev za uslugu br. 0010048539
Datum: 16.05.2025.

UREĐENJE ZIDA HALE KOD PEĆI B-7/12, HALA 3

	J.M.	kol.	JC RSD	Ukupno RSD
1 Demontaža ravnog i armiranog stakla svetlarnika fasadnih zidova dimenzija 104x39 cm. Pozicijom obuhvaćen transport, utovar i odvoz na deponiju van kruga VBS. Obračun po komadu.	kom.	981.00		0.00
2 Nabavka, transport i montaža armiranog stakla debljine 6 mm. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal, rad, kao i radne skele i platforme. Dimenzija stakla je 104x39cm. Obračun po komadu.	kom.	981.00		0.00
3 Nabavka materijala, transport i popravka, ispune ramova svetlarnika na fasadnom zidu, betonom C 25/30 i reparaturnim malterom. Obračun po m1 ispune rama.	m1	40.00		0.00
4 Nabavka materijala, transport i bojenje betonskog rama svetlarnika na fasadnom zidu, unutrašnja strana, dimenzija 880x135cm, disperzivnom belom bojom, u minimum dva premaza,sa predhodnom pripremom podloge čišćenjem i nanošenjem prajmera. Obračun po komadu.	kom.	42.00		0.00
5 Nabavka materijala, transport i bojenje betonskih, unutrašnja strana, stubova između ramova svetlarnika na fasadnom zidu, RŠ 40cm, disperzivnom belom bojom, u minimum dva premaza,sa predhodnom pripremom podloge čišćenjem i nanošenjem prajmera. Obračun po m1.	m1	264.00		0.00
6 Nabavka materijala, transport i mestimično malterisanje, cementnim malterom u dva sloja. Pozicijom je obuhvaćena i priprema podloge, obijanje starog maltera, čišćenje otprašivanjem i premaz prajmerom. Obračun po m2.	m2	113.00		0.00
7 Nabavka materijala, transport i bojenje stubova i greda, disperzivnom belom bojom, u minimum dva premaza, sa predhodnom pripremom podloge čišćenjem i nanošenjem prajmera. Obračun po m2.	m2	540.00		0.00
8 Nabavka materijala, transport i bojenje zida, uljanom bojom, ton i boja po izboru Investitora, u minimum dva premaza, sa predhodnom pripremom podloge, skidanje stare boje, gletovanjem u potrebnom broju slojeva, čišćenjem i nanošenjem prajmera. Obračun po m2.	m2	231.00		0.00

predmer

9	Nabavka materijala, transport i ugradnja Eksmal (ili slično) samorazlivajućeg maltera, do nivoa postojećeg poda. Pozicijom je obuhvaćeno mehaničko čišćenje betona, uklanjanje slabih delova. Obračun m2.	m2	1.50	0.00
10	Radovi na uređenju kanala i prostora kod lavaboa, kanal dužine 2 metra, dubine do 25 cm i ploča 1,0x1,0 m. Obuhvaćeni su radovi na razbijanju i odnošenju šuta kao i izradi odvodnog kanala, odnosno zidova kanala dubine 25 cm i L profila zarad postavljanja rešetke. Pozicijom obuhvaćena sav potreban materijal i rad, osim rešetke i profila koji se obračunavaju odvojeno. Obračun paušalno.	pauš.	1.00	0.00
11	Nabavka materijala, izrada i montaža u mokrom postupku rama za linijsku rešetku od čeličnih L profila sa ankerima i rešetke napravljene od čeličnih flahova, sve zaštićeno, ofarbano. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal i rad. Obračun po kg.	kg	50.00	0.00
12	Pažljivo rušenje privremenog objekta, utovar i odvoz šuta na deponiju, van kruga VBS, metalni delovi na deponiju Investitora u okviru VBS. Gabarit objekta 485x135x255 cm Obračun paušalno.	pauš.	1.00	0.00
UKUPNO RSD BEZ PDV-a:				0.00

NAPOMENE:

1. Rok za završetak svih radova:

2. Garantni rok (minimalno 2 godine):

3. Način plaćanja:

4. Obaveza Izvođača je da dostavi atestnu dokumentaciju za sve ugrađene materijale:

5. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi, materijala, radne snage, alata, mehanizacije, skele i platforme neophodne za izvođenje radova

6. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati preporuka proizvođača upotrebljenih materijala, kao i pravila struke.

7. Izvođenje radova zavisi od procesa proizvodnje

Datum:

Ponudač:

MP