

ИАС ПЕЋИ ДРУГА ФАЗА: ЗАВРШНИ И РАЗНИ РАДОВИ

1	Набавка материјала, транспорт, крпљење и малтерисање зиданих зидова, цементним малтером у потребном броју слојева. Позицијом обухваћена и припрема подлоге, обијање површинског слоја малтера и бетона, чишћење, опрашивање и премаз прајмером, слој преко цементног малтера у свему према препоруци произвођача. Обрачун по м2.	м2	25.00		0.00
2	Спољна страна објекта: Набавка материјала, малтерисање зиданих зидова и АБ делова, моно цементним малтером. Отвори се не одбијају, а укључена је обрада шпалетни са лајснама. Обрачун по м2.	м2	150.00		0.00
3	Спољна и унутрашња страна објекта. Набавка материјала, глетовање и бојење дисперзионом бојом претходно малтерисаних и лепком и мрежицом обрађених зидова . Отвори се не одбијају, а укључена је обрада шпалетни. Обрачун по м2.	м2	300.00		0.00
4	Бушење рупа Ф100 у бетонској плочи кернер машином. Обрачун по ком.	ком	10.00		0.00
5	Бушење рупа Ф200 у бетонском зиду - плочи кернер машином. Обрачун по ком.	ком	4.00		0.00
6	Набавка материјала, транспорт, сечење на меру и уградња челичних плоча 18x1000цм d=1,5 са анкерима Ф12 на растојању од 1м. Обрачун по ком.	ком	4.00		0.00
7	Набавка материјала, транспорт, сечење на меру и уградња челичних плоча 10x10цм d=1,5 са анкерима Ф12. Обрачун по комаду.	ком	42.00		0.00
8	Набавка материјала, транспорт, сечење L профила 80x80мм и уградња са анкерима у бетонску плочу. Обрачун по м.	м	17.00		0.00
9	Набавка материјала, сечење фирикета d=15x15mm и уградња на L профил 80x80мм. Цена дата за фирикет 15x15мм. Обрачун по м.	м	9.00		0.00
10	Темељно чишћење и отпрашивање пода, набавка потребног материјала, транспорт и премаз прајмером контакт бетон/бетон, постављање оплате и бетонирање подне плоче дебљине 5-10 цм на коти нула МБ 40. Арматура се обрачунава одвојено. Обрачун по м2.	м2	65.00		0.00
11	Набавка материјала, поствљање ребрасте арматуре и арматурне мреже. Обрачун по кг.	кг	1,519.18		0.00
12	Набавка материјала, постављање оплате и бетонирање плоче d=20 цм на висини 3 метра бетоном Ц 30/37. Позицијом је обухваћена нега бетона.	м3	4.00		0.00
13	Набавка материјала транспорт и уградња челичног Л профила унутрашње мере 150x20x4мм, као база за постављање подних плоча, комплет са анкерима. Обрачун по м1	м1	75.00		0.00
14	Демонтажа металних степеница са подестима и оградом, преправљање истих са допуном новим материјалом, да би се степенице довеле на потребни коту. Основни материјал обезбеђује Инвеститор, а потрошни Извођач. Обрачун паушално.	пауш	1.00		0.00

15	Уградња поцинковане траке за уземљење, савијање, варење за арматуру и арматурну мрежу. Траку и укрсна комаде обезбеђује Инвеститор. Обрачун по м.	м	441.00		0.00
16	Набавка материјала постављање оплате и бетонирање подне плоче д=25цм бетоном Ц 30/37. Обрачун по м3	м3	16.15		0.00
17	Набавка материјала, транспорт и израда завршног слоја подне плоче фери бетоном у цвеној боји, са израдом потребних дилатација машинским просецањем. Обрачун по м2	м2	66.60		0.00
18	Набавка материјала, армирање са анкерисањем, бетонирање Ц 30/37 у потребном оплати отвора у међуспратној плочи на месту некадашње вентилације. Обрачун пушално.	пауш.	2.00		0.00
19.	Набавка, транспорт материјала, бетонирање пода и зида канала бетоном Ц 30/37, светла мера 100х80 цм, дебљине 25 цм између ТС и ИАС пећи. Обухваћена потребна оплата и нега бетона. Обрачун по м3.	м3	16.00		0.00
20	Набавка материјала, поствљање ребрасте арматуре и арматурне мреже. Обрачун по кг.	кг	1,000.00		0.00
21	Бушење рупа Ф150 мм у бетонској плочи дебљине 85 цм кернер машином. ЛМ 1. Обрачун по ком.	ком	1.00		0.00
УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:					0.00

ПОНУЂАЧ
