

IZRADA OSLONACA ZA RAVNALICU "TEKMAK", HALA 3

1	Mašinsko prosecanje betona rezom dubine 10cm. Obračun po m1.	m1	260.00	0.00
2	Mašinsko i ručno razbijanje podne AB ploče, zidova i poda kanala, temelja opreme, demontaža i, odvajanje i sečenje metalnih delova, utovar i odvoz šuta na deponiju van kruga VBS. Metalni delovi se odlažu na deponiju Investitora u krugu VBS. Obračun po m3.	m3	210.00	0.00
3	Iskop tla III i IV kategorije, utovar i odvoz na deponiju van kruga VBS. Obračun po m3.	m3	250.00	0.00
4	Nabavka, transport, istovar, razastiranje, planiranje i zbijanje DKA 0/31,5 do 80 Mpa. Pozicijom je obuhvaćeno i izdavanje pozitivnog izveštaja akreditovane laboratorije o ispitivanju zbijenosti. Obračun po m3 u zbijenom stanju.	m3	160.00	0.00
5	Nabavka, transport materijala, betoniranje AB ploče, oslonaca za ravnalicu, zidova i poda kanala, betonom C 30/37 u potrebnoj oplati sa transportom, pozicioniranjem i montažom svih čeličnih elemenata (anker ploča, ankera, profila...) Pozicijom je obuhvaćena nega betona. Obračun po m3.	m3	175.00	0.00
6	Nabavka, transport, savijanje i montaža armature. Rebrasta armatura, distanceri, armaturna mreža (na ime preklopa se obračunava 5% po pravcu). Predlog plana armiranja daje Izvođač. Obračun po kilogramu	kg	18,000.00	0.00
7	Nabavka materijala, transport i izrada završnog sloja podne ploče fero betonom u boji po izboru Investitora, a zajedno sa izradom svih potrebnih dilatacija mašinskim prosecanjem i zapunjavanjem. Obračun po m2.	m2	210.00	0.00
8	Nabavka materijala, transport i ugradnja čeličnog "L" profila 150x20x4 mm, kao bazu za postavljanje podnih ploča i potrebnih ankera Rø8 zavarenih na razmaku do 20cm. Izvršiti AKZ i farbanje završnom bojom. Ploče obezbeđuje i ugrađuje Investitor. Obračun po m1.	m1	70.00	0.00
9	Nabavka materijala, transport i ugradnja čeličnih profila na ivicama betona, sa ankerima. Obračun po kg.	kg	350.00	0.00
10	Nabavka, transport i ugradnja HDPE cevi za vodu DN 160 PN. Obračun po m1.	m1	25.00	0.00
11	Nabavka materijala, transport, istovar, razastiranje i zbijanje peska oko cevi, ispod cevi 10cm, iznad cevi 20 cm. Obračun po m3.	m3	7.00	0.00

predmer

12	Nabavka materijala, transport i bojenje betonskih stubova do visine 155cm, uljanom bojom u tonu po izboru Investitora, u minimum dva premaza, sa guljenjem prethodne boje, pripremom podloge, nanošenje prajmera, gletovanje u dva sloja. Obračun po m2.	m2	55.00	0.00
13	Nabavka materijala, transport i bojenje betonskih stubova na visini od 155 do 580cm, disperzivnom belom bojom, u minimum dva premaza, sa guljenjem prethodne boje, pripremom podloge, nanošenje prajmera, mestimično krpljenje/flekovanje i finalnim šmirglanjem Obračun po m2.	m2	190.00	0.00
14	Nabavka materijala, transport, malterisanje zida, (ravnjanje sa postojećim), stubova i greda, priprema podloge, obijanje maltera, čišćenje i nanošenje prajmera, završna obrada kao postojeći. Obračun po m2.	m2	31.00	0.00
15	Nabavka materijala, transport, bojenje zidova, stubova i greda, disperzivnom bojom, ral 1014, u potrebnom broju premaza, priprema podloge, čišćenje i nanošenje prajmera. Obračun po m2.	m2	125.00	0.00
UKUPNO RSD BEZ PDV-a:				0.00

NAPOMENE:

1. Rok za završetak svih radova:
2. Garantni rok (minimalno 2 godine)
3. Način plaćanja:
4. Obaveza Izvođača je da dostavi atestnu dokumentaciju za sve ugrađene materijale
5. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi, materijala, radne snage, alata, mehanizacije, skele i platforme, neophodni za izvođenje radova
6. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati preporuka proizvođača upotrebljenih materijala, kao i pravila struke.

Datum:

Ponudač:

MP